

Cliente / Cliente: 65th Air Base Wing, United States Air Force

Contracto / Contract Nº: FA448618F0039

Número de Projeto / Project Number: MQNA 18-1804

Repair Chapel T-305

Lajes Field, Terceira Island, Azores

Descrição de Projecto

- Substituir o teto de gesso existente, aspersores e luzes exteriores existentes, teto suspenso existente, lâmpadas, bebedouro, carpete e base de enseada existentes, bomba de calor exterior. Demolir aquecedores de parede.
- Instalar novas prateleiras de madeira, novas luzes LED, converter as luzes existentes em reguláveis e centralizar o controle no novo balcão de madeira, construir um novo balcão de madeira 4' x 8' para novo sistema de luz e som, armários com chave, nova bomba de calor e tubagens, novo HVAC dumpers na sala mecânica, reajustar o sistema de sprinklers existente, remendar e pintar paredes



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description



Figura 1 – Descrição
Figure 1 - Description

Project Description

- Replace existing Gypsum Wall board ceiling, existing sprinkler heads and exterior lights, existing suspended ceiling, light bulbs, water fountain, existing carpet and cove base, exterior heat pump. Demolish Wall mounted heaters
- install new wood shelves, new LED lights, convert existing lights to dimmable and centralize control at new wood counter, construct new 4' x 8' wood counter for new light system and sound system, lockable cabinets, new heat pump and piping, new HVAC dumpers at mechanical room, readjust existing sprinkler system
- patch and paint walls

Período de Construção / Construction Period: Setembro 2018 a Junho 2019 / September 2018 to June 2019